

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ

ฝ่ายประมาณราคา

งบประมาณ 2561

งบประจำปี งบเงินอุดหนุน งบประมาณหน่วยงานอื่น จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท

งานอาคาร งานทาง งานชลประทาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม อื่นๆ

โครงการ

ลงลูกรังกลบหลุมบ่อซอยตะโลบัว

หน่วยงานออกแบบแปลน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

ประมาณราคาเมื่อ

23 กุมภาพันธ์ 2561

ปริมาณงาน

กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร

สถานที่

หมู่ที่ 9 ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน

7 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานลงลูกรังกลบหลุมบ่อ	44,697.60	1.3624	60,896.01	
2	ป้ายโครงการ			-	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%				
	เงินหักประกันผลงาน				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....				
สรุป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				60,896.01	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				60,500	บาท
(ตัวอักษร) หกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน					
ขนาดหรือเนื้องาน		720.00 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		84.03 บาท/ตร.ม.			

ผู้ประมาณการ.....

ตรวจ.....

(นายธฤตธีรงค์ ทิพย์พิมล)

(นายสำเร็จ ศรีเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

อนุมัติ.....

(นางสาวลักขณา เรืองทับ)

(นายเสถียร นิลทะสิน)

ปลัดอบต.บางจาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

บัญชีงบประมาณการก่อสร้าง

ปร. 4

โครงการ

ลงตุกรังกลบหลุมบ่อซอยตะโลบัว

ปริมาณงาน

กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

7 วัน

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ/แรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานลงตุกรังกลบหลุมบ่อ							
1.1	งานปรับพื้นที่	720.00	ตร.ม.	-	-	1.68	1,209.60	1,209.60
1.2	งานหินผุรองพื้นทาง	180.00	ลบ.ม.	120.00	21,600.00	-	-	21,600.00
1.3	งานตุกรัง	144.00	ตร.ม.	152.00	21,888.00	-	-	21,888.00
								44,697.60

ผู้ประมาณการ.....

(นายธฤตธีรงค์ ทิพย์พิมล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายสำเร็จ ศรีเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง