

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

งบประมาณ 0 งบประมาณปี 0 งบเงินอุดหนุน 0 งบประมาณหน่วยงานอื่น 0 จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท 0 งานอาคาร 0 งานทาง 0 งานชลประทาน 0 งานสะพานและท่อเหลี่ยม 0 อื่นๆ

โครงการ โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย 3
(พร้อมวางท่อระบายน้ำ) หมู่ที่ 7 ต.บางจาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน นายพนพพงษ์ หงษ์ยนต์

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร
ยาว 160 เมตร บ่อพักน้ำขนาด 0.60 x 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 689.76 ตารางเมตร
ตามแบบ อ.บ.ต. กำหนด

สถานที่ ซอย 3 หมู่ 7 ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต				
	1.1.งานท่อระบายน้ำ	298,906.82	1.3078	390,910.34	
	1.2.งานลาดยางแอสฟัลต์ติก	124,572.37	1.3624	169,717.40	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%				
	เงินหักประกันผลงาน				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				
สรุป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				560,627.74	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				560,600	บาท
(ตัวอักษร) ห้าแสนหกหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน					
ขนาดหรือเนื้องาน		689.76 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		812.75 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ที่ 113/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวธนันท์ ลิ้มบรรจง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสำเริง ศรีเมือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางรุ่งทิพย์ ทองนวล)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โครงการ

โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย 3

ปริมาณงาน

(พร้อมวางท่อระบายน้ำ) หมู่ที่ 7 ต.บางจาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร ยาว 160 เมตร บ่อพักน้ำขนาด 0.60 x 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 689.76 ตารางเมตร

ตามแบบ อ.บ.ต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

ซอย 3 หมู่ 7 ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคา


เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ระยะเวลาดำเนินงาน

60 วัน

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ/แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานท่อระบายน้ำ							
1.1	งานตัดคอนกรีต	385.00	ม.			10.20	3,927.00	3,927.00
1.2	ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	9.00	ลบ.ม.	420.56	3,785.04	7.00	63.00	3,848.04
1.3	คอนกรีตหยาบ	16.00	ลบ.ม.	1,471.00	23,536.00	306.00	4,896.00	28,432.00
1.4	งานรื้อถอนคอนกรีต + ขนทิ้ง	180.00	ตร.ม.		-	70.00	12,600.00	12,600.00
1.5	บ่อพักน้ำสำเร็จ + ฝาปิด 0.60 x 0.60	17.00	บ่อ	2,900.00	49,300.00		-	49,300.00
1.6	ท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	153.00	ท่อน	552.56	84,541.68		-	84,541.68
1.7	คอนกรีตหยาบเทร็ดท่อ	17.80	ลบ.ม.	1,474.00	26,237.20	306.00	5,446.80	31,684.00
1.8	ทรายหยาบถมกลึงท่อระบายน้ำ	95.00	ลบ.ม.	420.56	39,953.20	7.00	665.00	40,618.20
1.9	คอนกรีตถมหลังท่อ	21.45	ลบ.ม.	1,474.00	31,617.30	306.00	6,563.70	38,181.00
10	ท่อ PVC Ø 6" ม.ชั้น 8.5	17.00	ท่อน	339.70	5,774.90			5,774.90
								298,906.82
2	งานลาดยางแอสฟัลต์ติก							
2.1	งานปรับพื้นที่	683.00	ตร.ม.		-	1.58	1,079.14	1,079.14
2.2	งาน Tack Coat	683.00	ตร.ม.	9.18	6,269.94			6,269.94
2.3	งานลาดยางแอสฟัลต์ติก	683.00	ลบ.ม.	171.63	117,223.29		-	117,223.29
2.4					-			124,572.37

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ที่ 113/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 25633



 (นางสาวธนันท์ ลิ้มบรรจง)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายสำเริง ศรีเมือง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



 (นางรุ่งทิพย์ ทองนวล)
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง