สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ ตำบลบางจาน **ฝ่ายประมาณราคา** ส่วนโยธา อบต.บางจาน

งบประมาณ ปี 2558 ☐ งบประจำปี ☐ งบเงินอุดหนุน ☐ งบประมาณหน่วยงานอื่น ☐ จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท ☐ งานอาคาร ☐งานทาง ☐ งานชลประทาน ☐งานสะพานและท่อหลี่ยม ☐อื่นๆ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

ประมาณราคาเมื่อ 5 กรกฎาคม 2559

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 148 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 236.80 ตร.ม.

สถานที่ ซอยกลางบ้าน หมู่ 5 ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	213,911.48	1.3347	285,507.65	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า……...…%				
	เงินหักประกันผลงาน …….%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ …….. 6…… %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				
สรุป	**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**			**288,507.65**	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				**271,000**	บาท
(ตัวอักษร) (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้องาน 296 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ915.54 บาท/ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ .....45.....วัน

ผู้ประมาณการ…….....
(นายธฤทธิ์รงค์ ทิพย์พิมล)
นายช่างโยธา

ตรวจ ……
(นายสำเริง ศรีเมือง)
หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....
(นางสาวลักขณา เรืองทับ)
ปลัดอบต.บางจาน

อนุมัติ ……
(นายเสถียร นิลทะสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน