บัญชีงบประมาณการก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.4 บ้านดาบอเนก หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ขนาดท่อ Ø 0.40 เมตร บ่อพัก 0.60 x 0.60 x 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบอบต.บางจานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 7 ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน **เมื่อวันที่** 17 มีนาคม 2560

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ/แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.40 ม.	137.00	เมตร	414.38	56,770.06		-	56,770.06
	ขุดดิน + กลบคืน				-		-	-
2	ท่อ PVC Ø 4 "	11.00	ท่อน	386.00	4,246.00	50.00	550.00	4,796.00
3	บ่อพัก 0.60 x 0.60 x 1.00 ม.+ฝาท่อ	16.00	ลูก	4,500.00	72,000.00		-	72,000.00
4	ลูกรังปรับพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย	52.00	ลบ.ม.	150.00	7,800.00	7.00	364.00	8,164.00
5	คอนกรีตหยาบ	6.00	ลบ.ม.	1,440.00	8,640.00	306.00	1,836.00	10,476.00
6	ทรายหยาบรองพื้น	28.50	ลบ.ม.	397.00	11,314.50		-	11,314.50
7	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 0.20 x 0.20 ม.	515.00	ตร.ม.	25.00	12,875.00	5.00	2,575.00	15,450.00
8	เหล็ก RB Ø 12 ม.	10.00	เส้น	169.00	1,690.00		-	1,690.00
9	คอนกรีต 240 ksc	77.50	ลบ.ม.	1,669.00	129,347.50	306.00	23,715.00	153,062.50
10	โฟม	7.00	แผ่น	46.00	322.00		-	322.00
11	ไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน	22.00	ตร.ม.	150.00	3,300.00		-	3,300.00
12	ยางมะตอยยาแนว	15.00	ลิตร	20.00	300.00		-	300.00
13	ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	9.00	ลบ.ม.	150.00	1,350.00	7.00	63.00	1,413.00
								339,058.06

ผู้ประมาณการ.....

(นายธฤทธิ์รงค์ ทิพย์พิมล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ .....

(นายสำเริง ศรีเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

10990

157 70

157