บัญชีงบประมาณการก่อสร้าง

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแม่ยายแว่นหมู่ที่ 7 (ต่อยอด)

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,700 ตารางเมตร ตามแบบอบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง สายแม่ยายแว่น หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน **เมื่อวันที่** 10 กุมภาพันธ์ 2560

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ/แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ลูกรังปรับพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	199.00	ลบ.ม.	150.00	29,850.00	7.00	1,393.00	31,243.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	235.00	ลบ.ม.	397.00	93,295.00		-	93,295.00
3	ไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน	176.25	ตร.ม.	150.00	26,437.50		-	26,437.50
4	เหล็กตะแกรง WIRE MESH 0.20 x 0.20 ซ.ม.	4,700.00	ตร.ม.	25.00	117,500.00	5.00	23,500.00	141,000.00
5	เหล็ก RBØ 12 ม.ม.	834.00	กก.	14.52	12,109.68	-	-	12,109.68
6	คอนกรีต 240 ksc	705.00	ลบ.ม.	1,669.00	1,176,645.00	306.00	215,730.00	1,392,375.00
7	โฟม	70.00	แผ่น	46.00	3,220.00		-	3,220.00
8	ยางมะตอยยาแนว	145.00	ลิตร	20.00	2,900.00	-	-	2,900.00
9	ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	88.00	ลบ.ม.	150.00	13,200.00	7.00	616.00	13,816.00
					-		-	**1,716,396.18**

ผู้ประมาณการ…….....

(นายธฤทธิ์รงค์ ทิพย์พิมล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ ……

(นายสำเริง ศรีเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

1716396.18

1,716,396.18

-