

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทำผนังกันดินและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ ๗

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป - ปริมาณงานก่อสร้างผนังกันดินยาวข้างละ ๘ เมตร สูง ๑.๔๐ เมตร เทคอนกรีตกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ วางท่อระบายน้ำ Ø ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๗ ท่อน หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บางจานกำหนด (กองช่าง)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๔๑,๕๐๐.- บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลาง (ปร.๔)


๖.๒ แบบสรุปราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสำเริง ศรีเมือง

๗.๒ นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย

๗.๓ นายปิ่นฉวีวิชัย รุ่งเพียร

 ประธานกรรมการฯ

 กรรมการฯ

 กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
 งบประมาณ 0 งบประจำปี 0 งบเงินอุดหนุน 0 งบประมาณหน่วยงานอื่น 0 ใช้จ่ายเงินสะสม  
 ประเภท งานอาคาร,งานทาง  
 โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทำผนังกันดินและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7  
 หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2569  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างผนังกันดินยาวข้างละ 8.00 เมตร สูง 1.40 เมตร เทคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำ Ø 1.00 เมตร จำนวน 7.00 ท่อน หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด  
 สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี  
 ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	88,352.11	1.3091	115,661.75	
2	ประเภทงานทาง	18,972.68	1.3642	25,882.53	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%				
	เงินหักประกันผลงาน .....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 5..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			141,544.28	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				141,500.00	บาท
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสำเริง ศรีเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิ่นณวิชญ์ รุ่งเพียร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีงบประมาณการก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ  
ปริมาณงาน

ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทำผนังกันดินและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7  
ก่อสร้างผนังกันดินยาวข้างละ 8.00 เมตร สูง 1.40 เมตร เทคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร  
วางท่อระบายน้ำ Ø 1.00 เมตร จำนวน 7.00 ท่อน หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569

ระยะเวลาดำเนินงาน

90 วัน

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ/แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นที่							
1.1	รั้วฝิวจากรเดิม-ท่อระบายน้ำเดิมพร้อมชั้นย้าย	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2	งานท่อระบายน้ำและผนังกันดิน							
2.1	เสาเข็มไอ 0.22 x 0.22 ม. ยาว 6.00 ม.	12.00	ต้น	1,200.00	14,400.00	408.57	4,902.84	19,302.84
2.2	ท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	7.00	ท่อน	1,588.79	11,121.53	207.64	1,453.48	12,575.01
2.3	แผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด 0.35 x 0.05 ยาว 1.50 ม.	30.00	แผ่น	154.21	4,626.30	15.00	450.00	5,076.30
2.4	คอนกรีตผสมเสร็จ 320 ksc.	4.50	ลบ.ม.	2,210.00	9,945.00	327.00	1,471.50	11,416.50
2.5	ไม้แบบ 1" x 8" x 4.00 ม.	10.57	ลบ.พ.	607.48	6,421.06	-	-	6,421.06
2.6	ตะปู	7.34	ก.ก.	39.20	287.73	-	-	287.73
2.7	ค่าติดตั้งไม้แบบ	24.47	ตร.ม.	-	-	139.00	3,401.33	3,401.33
2.8	ทรายหยาบรองพื้น	0.72	ลบ.ม.	667.38	480.51	99.00	71.28	551.79
2.9	หินคลุกถมหลังท่อ	16.80	ลบ.ม.	467.29	7,850.47	60.00	1,008.00	8,858.47
2.10	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	14.40	ตร.ม.	32.00	460.80	5.00	72.00	532.80
2.11	เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.070	ต้น	24,663.22	1,726.43	3,600.00	252.00	1,978.43
2.12	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.067	ต้น	23,293.96	1,560.70	4,400.00	294.80	1,855.50
2.13	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.035	ต้น	23,682.83	828.90	4,400.00	154.00	982.90
2.14	ลวดผูกเหล็ก	2.752	ก.ก.	40.50	111.46	-	-	111.46
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							88,352.11

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายสำเร็จ ศรีเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายปณณวิษณุ รุ่งเพียร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีงบประมาณการก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคา

ระยะเวลาดำเนินงาน

ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทำผนังกันดินและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7  
 ก่อสร้างผนังกันดินยาวข้างละ 8.00 เมตร สูง 1.40 เมตร เทคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร  
 วางท่อระบายน้ำ Ø 1.00 เมตร จำนวน 7.00 ท่อน หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด  
 หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี  
 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569  
 90 วัน

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ/แรงงาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3	งานถนนผิวจราจรคอนกรีต							
3.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 320 ksc.	6.00	ลบ.ม.	2,210.00	13,260.00	327.00	1,962.00	15,222.00
3.2	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	667.38	1,334.76	99.00	198.00	1,532.76
3.3	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	40.00	ตร.ม.	32.00	1,280.00	5.00	200.00	1,480.00
3.4	เหล็ก RB Ø 15 มม.	1.00	เส้น	374.49	374.49	61.03	61.03	435.52
3.5	แอสฟัลท์ยานแวนรอยต่อ	4.20	ลิตร	50.00	210.00	22.00	92.40	302.40
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							18,972.68

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสำเร็จ ศรีเมือง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปณณวิษณุ รุ่งเพียร)  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ